建　筑	结　构	给排水	暖　通	电　气	

主要经济技术指标

序号	项目	单位	数值	备注
1	建设用地面积	m2	690.70	
2	总建筑面积	m2	639.44	库房面积442.64
3	建筑基地面积	m2	319.72	
4	容积率		0.93	
5	建筑密度	%	46.2	

比例尺　1:300

0　10　20　30m

北

图例

- 拟建建筑
- 已有建筑
- 用地红线
- 道路中心线
- 地下车库范围
- 绿化
- 地上停车位
- 消防车行道
- 分期建设分割线
- 硬质铺地
- 城市坐标（X=109675.215 Y=126849.400）
- 道路
- 填挖边坡

X=112301.802
Y=110123.581
进行二次专业设计永久性边坡
X=112299.316
Y=110121.936
进行二次专业设计永久性边坡
X=112290.846
Y=110129.658
X=112283.361
Y=110128.758
8.86M
6.97M
5.08M
3.63M
3.00M
3.64M
3.00M
37.60M
27.40M
528.69
X=112283.772
Y=110156.576
X=112284.704
Y=110128.301
X=112281.798
Y=110120.774
入口
7.00M
5.20M
12.20M
27.40M
2.10M
1.47M
6.27M
10.32M
拟建建筑
H=8.7M
X=112278.798
Y=110126.265
518.25
518.70
X=112277.707
Y=110153.702
X=112267.002
Y=110147.852
2.44M
围墙
14.23M
5.00M
室外楼梯进行二次专业设计
原有建筑
入口
521.78
X=112265.830
Y=110149.996
518.25
4.00M
X=112264.804
Y=110122.247
518.25
R9.00
R9.00
金台区教育中心
消防水池
（有效容积300m3）
街巷
接宝十路
8.0m
出入口

总平面图　1:200

备注：

1. 本工程总图平面尺寸及标高均以米计。
2. 消防车道应能承载40吨的荷载。
3. 消防车道转弯半径大于或等于9米。
4. 消防车道净宽和净空均不小于4m且上方无障碍物，车道道牙距建筑最突出处不小于5m。
5. 消防车道坡度小于8%。
6. 其他详见室外工程。

宝鸡市建筑设计院
BAOJI ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE
设计证书甲级编号：A161007228
NO.A161007228 CLASS A OF ARCHITECTURE DESIGN (PRO

未加盖出图章本图纸无效

建设单位：
CLIENT
金台区档案馆

项　目：
PROJECT NAME
金台区综合档案馆续建项目

图　名：
DRAWING TITLE
总平面图

设计号：
PROJECT NO.

总工程师：
HEAD ENGINEER

审　定：
AUTHORIZED BY

项目负责人：
PROJECT DIRECTOR

主任工程师：
DIRECTOR ENGINEER

校　核：
CHECKED BY

工种负责人：
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

设　计：
DESIGNED BY

图　别：规　划
DRAWING NO.

图　号：
DRAWING NO.

日　期：2020.10
DATE